



LABCO
LABORATORIO DE CONTROL DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V
CALE BUGAMBILIAS No. 1275 COLONIA LOS MOGALES CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL. Y FAX. (877) 773 26 07
COTIZACION

9 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CD. ACUÑA, COAHUILA.



ATN: ING. ALEJANDRO CHAVEZ
GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, NOS DIRIJIMOS A SUS MAS FINAS ATENCIONES PARA PONER A SU CONSIDERACION NUESTRA COTIZACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO, EN RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANTENA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN LA CD. DE HIEBRAS NEGRAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.

CLAVE	CONCEPTO	NORMA S.C.T.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MUESTREO DE CONCRETO FRESCO EN OBRA, DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIANTE EL CONO DE ABRAHAM (REVENIMIENTO) Y ELABORACION DE 4 ESPECIMENES EN MOLDES DE 15 CM. DE DIAMETRO POR 30 DE ALTURA, TRASLADO DE MUESTRA A LABORATORIO CENTRAL Y REPORTE FINAL EN RESISTENCIAS A LAS EDADES DE 7 Y 28 DIAS, EN CONDICIONES NORMALES.	NMX-C-155-ONNCE-2014; NMX-C-161-ONNCE-2013; NMX-C-166-ONNCE-2004; NMX-C-156-ONNCE-2010; NMX-C-109-ONNCE-2013; NMX-C-083-ONNCE-2002.	MUESTRA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
2	MUESTREO DE CONCRETO FRESCO EN OBRA, DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIANTE EL CONO DE ABRAHAM (REVENIMIENTO)	NMX-C-156-ONNCE-2010	MUESTRA	5	\$350.00	\$1,750.00
3	VIATICOS Y GASOLINA	N.A.	N.A	1	\$2,000.00	\$2,000.00

IMPORTE \$5,250.00
IVA 16% \$840.00
TOTAL \$6,090.00

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

NOTA: EN LO QUE RESPECTA AL CONCRETO HIDRAULICO, ESTAN INCLUIDAS 2 VISTAS, UNA PARA EL DIA DEL MUESTREO Y OTRA PARA SU TRASLADO AL DIA SIGUIENTE, AL LABORATORIO CENTRAL UBICADO EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL